



Płyta fundamentowa PŁ-1 - szt. 1



Przekrój 1-1



Uwaga:

1. Posadowienie płyty na gruncie rodzimym.

Wykaz stali zbrojeniowej na 1 element

PŁ-1	Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Dł. łączna
					[m]
					A-III
					Ø8
					[kg/mb]
		[mm]	[m]	[szt.]	0,395
	1	8	1,350	24	32,40
	2	8	2,100	16	33,60
	Długość ogółem:				[m] 66,00
	Ciężar wg Ø:				[m] 26,07
	Ciężar ogółem:				[kg] 26,07

Beton C16/20

Stal A-III

otulina 5 cm

inwestprojekt PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH 15-269 BIAŁYSTOK, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o.		
Obiekt: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO zlokalizowanego przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.	30.09.2013r. DT:10P/2013	6

Płyta fundamentowa PŁ-1

skala 1:25

Projektant:	inż. Cz. Drobisz upr.w spec. konstr. BŁ/57/77	
Sprawdzający:	mgr inż. J. Murawiejski upr.w spec. konstr. BŁ 6/68	
Opracował:	mgr inż. U. Starzycka	